

Дополнительное соглашение
к договору подряда № ЕП-48/25/ДЭСК от «10» июля 2025 г.

г. Москва

«01» октября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная энергосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора юго-западного сетевого округа Черничкина Олега Игоревича, действующего на основании доверенности от 01.02.2025г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Энергоналадка», в лице заместителя генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности Аксенова Олега Леонидовича, действующего на основании доверенности от 03.03.2025г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ЕП-48/25/ДЭСК от «10» июля 2025 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с изменением работ по договору, влекущих изменение объема и стоимости работ, на основании п. 11.2. договора № ЕП-48/25/ДЭСК от «10» июля 2025 г. (далее по тексту договор) Стороны договорились внести в договор следующие изменения:

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:
«п. 4.1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет: 8 827 490 (восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 95 копеек, в т.ч. НДС».

3. Приложение № 1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 «Локальные ресурсные сметные расчеты» принять в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями Договора.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Приложение № 1. - Перечень работ
2. Приложение № 2. – Локальные ресурсные сметные расчеты.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ТЭС-Энергоналадка»

Заказчик:
ООО «ДЭСК»

Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности



О.Л. Аксенов
м.п. ТЭС
ЭНЕРГОНАЛАДКА


Директор юго-западного сетевого округа



О.И. Черничкин
м.п.


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ	Общая стоимость, с учетом НДС
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем	753 519,01
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артем	1 679 482,85
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеновый пер.- Бархатный пер." г.Артем	1 890 172,06
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем	945 267,20
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем	2 005 085,72
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеновый пер." г.Артем	1 553 964,11
ИТОГО:	8 827 490,95

Подписи сторон

Заказчик
ООО «ДЭСК»
Директор юго-западного сетевого округа


О.И. Черничкин

Подрядчик
ООО «ТЭС Энергоналадка»
Заместитель генерального директора по
сбытовой и закупочной деятельности

О.Л. Аксенов

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЭСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по снабжению и закупочной деятельности ООО "ТЭС Энергонадка"
О.Л. Аксенов



2025 года

Директор юго-западного сетевого округа ООС ДЭСК
О.И. Чернышкин



2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, 877/пр, 878/пр, 879/пр, 880/пр, 881/пр, 882/пр, 883/пр, 884/пр, 885/пр, 886/пр, 887/пр, 888/пр, 889/пр, 890/пр, 891/пр, 892/пр, 893/пр, 894/пр, 895/пр, 896/пр, 897/пр, 898/пр, 899/пр, 900/пр, 901/пр, 902/пр, 903/пр, 904/пр, 905/пр, 906/пр, 907/пр, 908/пр, 909/пр, 910/пр, 911/пр, 912/пр, 913/пр, 914/пр, 915/пр, 916/пр, 917/пр, 918/пр, 919/пр, 920/пр, 921/пр, 922/пр, 923/пр, 924/пр, 925/пр, 926/пр, 927/пр, 928/пр, 929/пр, 930/пр, 931/пр, 932/пр, 933/пр, 934/пр, 935/пр, 936/пр, 937/пр, 938/пр, 939/пр, 940/пр, 941/пр, 942/пр, 943/пр, 944/пр, 945/пр, 946/пр, 947/пр, 948/пр, 949/пр, 950/пр, 951/пр, 952/пр, 953/пр, 954/пр, 955/пр, 956/пр, 957/пр, 958/пр, 959/пр, 960/пр, 961/пр, 962/пр, 963/пр, 964/пр, 965/пр, 966/пр, 967/пр, 968/пр, 969/пр, 970/пр, 971/пр, 972/пр, 973/пр, 974/пр, 975/пр, 976/пр, 977/пр, 978/пр, 979/пр, 980/пр, 981/пр, 982/пр, 983/пр, 984/пр, 985/пр, 986/пр, 987/пр, 988/пр, 989/пр, 990/пр, 991/пр, 992/пр, 993/пр, 994/пр, 995/пр, 996/пр, 997/пр, 998/пр, 999/пр, 1000/пр.

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем
(наименование стройки)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен			
Сметная стоимость			753,52 тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ			604,44 тыс.руб.
монтажных работ			23,49 тыс.руб.
оборудования			0,00 тыс.руб.
прочих затрат			0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

76.90 тыс.руб.
0.00 тыс.руб.
195.03 чел.-ч.
чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	9	1	9					
		Всего по позиции							1 009,74		9 087,70
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	17	1	17					
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	17	1	17			2 649,13		45 035,27
		Всего по позиции									
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	15	1	15			366,54		6 231,26
		Всего по позиции									
5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных с подкосом	шт	2	1	2			2 478,92		37 183,75
		Всего по позиции									
		Всего по позиции							6 953,74		13 907,47
Раздел 2. Реконструкция											
6	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	10	1	10					
		Всего по позиции									
7	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов остошки одноствоечных опор	шт	4	1	4			1 940,60		19 405,95
		Всего по позиции									
8	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов остошки сложных опор	шт	3	1	3			627,37		2 509,49
		Всего по позиции									
9	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных	шт	4	1	4			743,22		2 229,65
		Всего по позиции									
10	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	3	1	3			8 867,75		35 471,01
		Всего по позиции									
11	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,175	1	0,175			17 917,90		53 753,70
		Всего по позиции									
12	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,12	1	0,12			250 600,74		43 855,13
		Всего по позиции									
13	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	5	1	5			184 944,33		22 193,32
		Всего по позиции									
14	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов крупных и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза	11,3	1	11,3			2 796,74		13 983,72
		Всего по позиции							505,06		5 707,18
		Всего по позиции									
15	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	11,3	1	11,3			328,15		3 708,10
		Всего по позиции									
16	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	11,3	1	11,3			328,15		3 708,10
		Всего по позиции									
		Всего по позиции									
Раздел 3. Оборудование, материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Жб опоры 12м		шт	7	1	7			12 333,71	1,02	88 062,69
*	Всего по позиции										
18	Жб опоры 10 м		шт	3	1	3			11 810,08	1,02	88 062,69
*	Всего по позиции										
19	Сопражение СК		шт	12	1	12			2 077,22	1,02	36 138,84
*	Всего по позиции										
20	Гайка М16		шт	48	1	48			8,79	1,02	36 138,84
*	Всего по позиции										
21	Провод СИП 2 3*120+1*95		м	175	1	175			550,00	1,02	25 425,17
*	Всего по позиции										
22	Провод СИП4 4х25		м	120	1	120			108,76	1,02	430,36
*	Всего по позиции										
23	Провод СИП 4 2*16		м	60	1	60			58,00	1,02	430,36
*	Всего по позиции										
24	Зажим анкерный РА-2200		шт	20	1	20			499,11	1,02	98 175,00
*	Всего по позиции										
25	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50		шт	18	1	18			127,00	1,02	98 175,00
*	Всего по позиции										
26	Зажим поддерживающий PS 1500		шт	10	1	10			465,00	1,02	13 312,22
*	Всего по позиции										
27	Крок универсальный SOT 29.10		шт	44	1	44			225,13	1,02	3 549,60
*	Всего по позиции										
28	Лента монтажная F20.07		м	88	1	88			45,53	1,02	10 181,84
*	Всего по позиции										
29	Скрепка B200 (бугель)		шт	88	1	88			17,49	1,02	2 331,72
*	Всего по позиции										
30	Зажим ответвительный ОР 95 М		шт	80	1	80			145,23	1,02	4 743,00
*	Всего по позиции										
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
материалы											
509 499,46											
76 904,57											
100 925,60											
331 669,29											
604 438,45											
76 904,57											
100 925,60											
308 175,23											
79 211,71											
39 221,34											
23 494,06											
23 494,06											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего										627 932,51
	Всего ФОТ (справочно)										76 904,57
	Всего накладные расходы (справочно)										79 211,71
	Всего сметная прибыль (справочно)										39 221,34
	НДС 20%										125 586,50
	ВСЕГО по смете										753 519,01
	справочно:					195,0305562					
	Затраты труда рабочих										
	Материалы заказчика										
	Строительные работы										
	Гайка М16, "шт" Кол-во: 48										430,36
	Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 3										36 138,84
	Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 7										88 062,69
	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 18										2 331,72
	Зажим ответительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 80										11 850,77
	Зажим поддерживающий PS-1500, "шт" Кол-во: 10										4 743,00
	Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 44										10 103,83
	Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 88										4 086,77
	Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 175										98 175,00
	Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 60										3 549,60
	Скрепка В200 (бугель), "шт" Кол-во: 88										1 569,90
	Сопряжение СК, "шт" Кол-во: 12										25 425,17
	Всего										286 467,65
	Монтажные работы										
	Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 20										10 181,84
	Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 120										13 312,22
	Всего										23 494,06
	Всего										309 961,71

Составил: _____

Проверил: _____

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЭСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2025г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по сбытовой и энергетической деятельности ООО "ТЭС-Энергоакадемия"
О.Л. Асенов

ТЭС

ЭНЕРГОАКАДЕМИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1177746294373

МОСКВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор юго-западного сетевого округа ООО "ДЭСК"
О.И. Чернышкин

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1172536013502

Наименование программного продукта: _____ 2025 года

Наименование редакции сметных нормативов: _____ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г.Артем
(наименование строки)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г.Артем
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛП-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября, 7-21" г.Артем
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		1 679,48 тыс.руб.
монтажных работ		1 365,53 тыс.руб.
оборудования		34,04 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	157,46 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	394,92 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	10	1	10					
		Всего по позиции							1 009,74		10 097,44
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	13	1	13					
		Всего по позиции							2 649,13		34 438,75
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	13	1	13					
		Всего по позиции							386,55		4 765,09
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	13	1	13					
		Всего по позиции							2 478,92		32 225,92
Раздел 2. Реконструкция											
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	29	1	29					
		Всего по позиции							1 552,48		45 021,79
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт	21	1	21					
		Всего по позиции							501,90		10 539,90
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	4	1	4					
		Всего по позиции							594,57		2 378,29
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных	шт	21	1	21					
		Всего по позиции							8 867,75		186 222,83
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	4	1	4					
		Всего по позиции							17 917,90		71 671,61
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,748	1	0,748					
		Всего по позиции							250 600,67		187 449,30
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	10	1	10					
		Всего по позиции							2 796,74		27 967,37
12	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов крупных и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза	32,77	1	32,77			505,06		16 550,82
		Всего по позиции							328,15		10 753,48
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	32,77	1	32,77					
		Всего по позиции							328,15		10 753,48
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	32,77	1	32,77					
		Всего по позиции							10 753,48		10 753,48
Раздел 3. Оборудование, материалы											
15	*	Ж/б опоры 12м	шт	21	1	21			12 333,71	1,02	264 188,07
		Всего по позиции									264 188,07
16	*	Ж/б опоры 10 м	шт	8	1	8			11 810,08	1,02	96 370,25
		Всего по позиции									96 370,25
17	*	Сопряжение СК	шт	4	1	4			2 077,22	1,02	8 475,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
18	*	Гайка М16	шт	16	1	16			8,79	1,02	8 475,06
		Всего по позиции									143,45
19	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	496	1	496			550,00	1,02	278 256,00
		Всего по позиции									278 256,00
20	*	Провод СИП 2 3*70+1*50	м	92	1	92			321,00	1,02	30 122,64
		Всего по позиции									30 122,64
21	*	Провод СИП4 4x25	м	160	1	160			108,76	1,02	17 749,63
		Всего по позиции									17 749,63
22	*	Провод СИП 4 2*16	м	40	1	40			58,00	1,02	2 366,40
		Всего по позиции									2 366,40
23	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	32	1	32			499,11	1,02	16 290,95
		Всего по позиции									16 290,95
24	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	20	1	20			127,00	1,02	2 590,80
		Всего по позиции									2 590,80
25	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	12	1	12			465,00	1,02	5 691,60
		Всего по позиции									5 691,60
26	*	Крюк универсальный SOT 29.10	шт	45	1	45			225,13	1,02	10 333,47
		Всего по позиции									10 333,47
27	*	Лента монтажная F20.07	м	90	1	90			45,53	1,02	4 179,65
		Всего по позиции									4 179,65
28	*	Скрепка В200 (бугель)	шт	90	1	90			17,49	1,02	1 605,58
		Всего по позиции									1 605,58
29	*	Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	70	1	70			145,23	1,02	10 369,42
		Всего по позиции									10 369,42
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
материалы											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20%									279 913,81
		ВСЕГО по смете				384 915 9485					1 679 482,85
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 16									143,45
		Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 8									96 370,25
		Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 21									264 188,07
		Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 20									2 590,80
		Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 70									10 389,42
		Зажим поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 12									5 691,60
		Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 45									10 333,47
		Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 90									4 179,65
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 496									278 256,00
		Провод СИП 2 3*70+1*50, "м" Кол-во: 92									30 122,64
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40									2 366,40
		Скрепа В200 (бугель), "шт" Кол-во: 90									1 605,58
		Сопряжение СК, "шт" Кол-во: 4									8 475,06
		Всего									714 692,39
		Монтажные работы									
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 32									16 290,95
		Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 160									17 749,63
		Всего									34 040,58
		Всего									748 732,97

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЭСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОПТИСОВАНО:
Заместитель генерального директора по основной и дополнительной деятельности ООО "ТЭС-Энергонадзор"
О.Л. Аксенов

Директор юго-западного сетевого округа ООО "ТЭС-Энергонадзор"
О.И. Чернышкин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛМ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер. - Бархатный пер." г.Артем	
(наименование стройки)	
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛМ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер. - Бархатный пер." г.Артем	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №	
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛМ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер. - Бархатный пер." г.Артем	
(наименование работ и затрат)	

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		1 890,17 тыс.руб.
монтажных работ		1 499,42 тыс.руб.
оборудования		75,72 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	165,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	417,25 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	6	1	6					
		Всего по позиции									
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	12	1	12			1 009,74		6 058,46
		Всего по позиции									
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	12	1	12			2 649,13		31 789,61
		Всего по позиции									
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	12	1	12			366,55		4 398,55
		Всего по позиции							2 478,92		29 747,00
Раздел 2. Реконструкция											
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	35	1	35					
		Всего по позиции							1 940,59		67 920,81
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт	11	1	11					
		Всего по позиции							627,37		6 901,12
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	12	1	12					
		Всего по позиции							743,22		8 918,59
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных	шт	11	1	11					
		Всего по позиции							8 867,75		97 545,29
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	12	1	12					
		Всего по позиции							17 917,90		215 014,85
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,7	1	0,7					
		Всего по позиции							250 600,67		175 420,47
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	6	1	6					
		Всего по позиции									
12	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза	39,55	1	39,55			2 796,74		16 760,45
		Всего по позиции							505,06		19 975,12
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	39,55	1	39,55			328,15		12 978,33
		Всего по позиции									12 978,33
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	39,55	1	39,55			328,15		12 978,33
		Всего по позиции									12 978,33
Раздел 3. Оборудование, материалы											
15	*	Ж/б опоры 12м	шт	22	1	22			12 333,71	1,02	276 768,45
		Всего по позиции									276 768,45
16	*	Ж/б опоры 10 м	шт	13	1	13			11 810,08	1,02	156 601,66
		Всего по позиции									156 601,66
17	*	Сопряжение СК	шт	12	1	12			2 077,22	1,02	25 425,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
18	*	Гайка М16	шт	48	1	48			8,79	1,02	25 425,17
		Всего по позиции									430,36
19	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	530	1	530			550,00	1,02	430,36
		Всего по позиции									297 330,00
20	*	Провод СИП2 3х70+1х50	м	170	1	170			321,00	1,02	297 330,00
		Всего по позиции									55 661,40
21	*	Провод СИП4 4х25	м	100	1	100			108,76	1,02	55 661,40
		Всего по позиции									11 093,52
22	*	Провод СИП 4 2*16	м	40	1	40			58,00	1,02	11 093,52
		Всего по позиции									2 366,40
23	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	8	1	8			499,11	1,02	2 366,40
		Всего по позиции									4 072,74
24	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	14	1	14			127,00	1,02	4 072,74
		Всего по позиции									1 813,56
25	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	10	1	10			465,00	1,02	1 813,56
		Всего по позиции									4 743,00
26	*	Крюк универсальный SOT 29.10	шт	52	1	52			225,13	1,02	11 940,90
		Всего по позиции									11 940,90
27	*	Лента монтажная F20.07	м	104	1	104			45,53	1,02	4 829,82
		Всего по позиции									4 829,82
28	*	Скрепка B200 (бугель)	шт	104	1	104			17,49	1,02	1 855,34
		Всего по позиции									1 855,34
29	*	Зажим ответительный ОР 95 М	шт	60	1	60			145,23	1,02	8 888,08
		Всего по позиции									8 888,08
30	*	Зажим анкерный РА-1500	шт	16	1	16			300,00	1,02	4 896,00
		Всего по позиции									4 896,00
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
материалы											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
1 319 884,89											
165 752,27											
217 215,97											
861 192,99											
170 724,84											
84 533,65											
75 723,66											
75 723,66											
1 575 143,38											
165 752,27											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего накладные расходы (справочно)										170 724,84
	Всего сметная прибыль (справочно)										84 533,65
	НДС 20%										315 028,68
	ВСЕГО по смете										1 890 172,06
	справочно:					417,2503899					
	Затраты труда рабочих										
	Материалы заказчика										
	Строительные работы										
	Гайка М16, "шт" Кол-во: 48										430,36
	Ж/б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 13										156 601,66
	Ж/б опоры 12м, "шт" Кол-во: 22										276 768,45
	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 14										1 813,56
	Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 60										8 888,08
	Зажим поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 10										4 743,00
	Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 52										11 940,90
	Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 104										4 829,82
	Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 530										297 330,00
	Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40										2 366,40
	Срепа В200 (бугель), "шт" Кол-во: 104										1 855,34
	Сопряжение СК, "шт" Кол-во: 12										25 425,17
	Всего										792 992,74
	Монтажные работы										
	Зажим анкерный РА-1500, "шт" Кол-во: 16										4 896,00
	Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 8										4 072,74
	Провод СИП2 3х70+1х50, "м" Кол-во: 170										55 661,40
	Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 100										11 093,52
	Всего										75 723,66
	Всего										868 716,40

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЭСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО ТЭС
Энергопалатка"
О.Л. Асенов



2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор юго-западного сетевого округа ООО ДЭСК
О.И. Чернышкин



2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 354/пр, 355/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 354/пр, 355/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем
(наименование стройки)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом		
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем уровне цен				
Сметная стоимость				
в том числе:				
строительных работ		945,27 тыс.руб.		
монтажных работ		772,05 тыс.руб.		
оборудования		15,68 тыс.руб.		
прочих затрат		0,00 тыс.руб.		
		0,00 тыс.руб.		

Средства на оплату труда рабочих	79,47 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	197,98 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	3	1	3					
		Всего по позиции							1 009,74		3 029,23
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	5	1	5					
		Всего по позиции									
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	5	1	5			2 649,13		13 245,67
		Всего по позиции									
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	5	1	5			386,55		1 832,75
		Всего по позиции							2 478,91		12 394,56
Раздел 2. Реконструкция											
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	13	1	13					
		Всего по позиции									
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	13	1	13			1 940,60		25 227,75
		Всего по позиции							627,38		8 155,90
7	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	13	1	13					
		Всего по позиции							8 867,75		115 280,79
8	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 28 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,504	1	0,504					
		Всего по позиции							250 600,71		126 302,76
9	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	3	1	3					
		Всего по позиции							2 796,74		8 390,22
10	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	14,69	1	14,69			505,06		7 419,33
		Всего по позиции									
11	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	14,69	1	14,69			328,15		4 820,52
		Всего по позиции									
12	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	14,69	1	14,69			328,15		4 820,52
		Всего по позиции									
Раздел 3. Оборудование, материалы											
13	*	Ж/б опоры 12м	шт	9	1	9			12 333,71	1,02	113 223,46
		Всего по позиции									
14	*	Ж/б опоры 10 м	шт	4	1	4			11 810,08	1,02	48 185,13
		Всего по позиции									
15	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	420	1	420			550,00	1,02	235 620,00
		Всего по позиции									
16	*	Провод СИП 2 3*70+1*50	м	84	1	84			321,00	1,02	27 503,28
		Всего по позиции									
17	*	Провод СИП4 4x25	м	100	1	100			108,76	1,02	11 093,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зажим поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 11									5 217,30
		Крюк универсальный SOT 28.10, "шт" Кол-во: 5									1 148,16
		Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 10									464,41
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 420									235 620,00
		Провод СИП 2 3*70+1*50, "м" Кол-во: 84									27 503,28
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 40									2 366,40
		Скрепка B200 (бугель), "шт" Кол-во: 10									178,40
		Всего									441 127,32
		Монтажные работы									
		Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 9									4 581,83
		Провод СИП4 4x25, "м" Кол-во: 100									11 093,52
		Всего									15 675,35
		Возврат материалов									456 802,67
		Строительные работы									
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 48									
		Сопражение СК, "шт" Кол-во: 12									
		Всего									

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЭСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "ТЭС-Энергопалатка"
О.Л. Аксенов

УТВЕРЖДАЮ
Директор юго-западного сетевого округа "ООО ДЭСК"
О.И. Чернышкин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, 877/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем
(наименование стройки)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом	Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	Составлен(а) в текущем уровне цен	Сметная стоимость	в том числе:	строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Средства на оплату труда рабочих	Средства на оплату труда машинистов	Нормативные затраты труда рабочих	Нормативные затраты труда машинистов
						2 005,09	тыс.руб.	1 617,88	тыс.руб.	53,02	тыс.руб.	0,00	тыс.руб.	0,00	тыс.руб.
														451,85	чел.-ч.
															чел.-ч.

180,85 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
451,85 чел.-ч.
чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	10	1	10						
		Всего по позиции							1 009,74		10 097,44	
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	22	1	22						
		Всего по позиции										
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	22	1	22			2 649,13		58 280,96	
		Всего по позиции										
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	22	1	22			386,55		8 064,01	
		Всего по позиции							2 478,92		54 536,18	
Раздел 2. Реконструкция												
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	26	1	26						
		Всего по позиции							1 940,59		50 455,46	
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	4	1	4						
		Всего по позиции							627,37		2 509,49	
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	11	1	11						
		Всего по позиции							743,22		8 175,39	
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	4	1	4						
		Всего по позиции							8 867,75		35 471,01	
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	11	1	11						
		Всего по позиции							17 917,90		197 096,94	
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	1,055	1	1,055						
		Всего по позиции							250 600,68		264 383,72	
11	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвления	10	1	10						
		Всего по позиции							2 796,74		27 967,37	
12	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км класс груза	1 т груза	29,38	1	29,38			505,06		14 838,66	
		Всего по позиции									14 838,66	
13	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	29,38	1	29,38			328,15		9 641,05	
		Всего по позиции									9 641,05	
14	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	29,38	1	29,38			328,15		9 641,05	
		Всего по позиции									9 641,05	
Раздел 3. Оборудование, материалы												
15	*	Ж/б опоры 12м	шт	17	1	17			12 333,71	1,02	213 866,53	
		Всего по позиции									213 866,53	
16	*	Ж/б опоры 10 м	шт	9	1	9			11 810,08	1,02	108 416,53	
		Всего по позиции									108 416,53	
17	*	Сопряжение СК	шт	11	1	11			2 077,22	1,02	23 306,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
18	*	Гайка М16	шт	44	1	44			8,79	1,02	23 306,41
		Всего по позиции									394,50
19	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	840	1	840			550,00	1,02	471 240,00
		Всего по позиции									471 240,00
20	*	Провод СИП2 3х70+1х50	м	75	1	75			321,00	1,02	24 556,50
		Всего по позиции									24 556,50
21	*	Провод СИП4 4х25	м	140	1	140			108,76	1,02	15 530,93
		Всего по позиции									15 530,93
22	*	Провод СИП 4 2*16	м	60	1	60			58,00	1,02	3 549,60
		Всего по позиции									3 549,60
23	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	23	1	23			499,11	1,02	11 709,12
		Всего по позиции									11 709,12
24	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	20	1	20			127,00	1,02	2 590,80
		Всего по позиции									2 590,80
25	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	18	1	18			465,00	1,02	8 537,40
		Всего по позиции									8 537,40
26	*	Крюк универсальный SOT 28.10	шт	60	1	60			225,13	1,02	13 777,96
		Всего по позиции									13 777,96
27	*	Лента монтажная F20.07	м	120	1	120			45,53	1,02	5 572,87
		Всего по позиции									5 572,87
28	*	Скрепка В200 (бугель)	шт	120	1	120			17,49	1,02	2 140,78
		Всего по позиции									2 140,78
29	*	Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	90	1	90			145,23	1,02	13 332,11
		Всего по позиции									13 332,11
30	*	Зажим анкерный РА1500	шт	4	1	4			300,00	1,02	1 224,00
		Всего по позиции									1 224,00

Итого по смете:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Монтажные работы

в том числе:

материалы

Всего

Всего ФОТ (справочно)

1 392 393,16

180 851,69

230 506,18

981 035,28

1 617 884,22

180 851,69

230 506,18

928 014,74

186 277,24

92 234,37

53 020,55

53 020,55

1 670 904,77

180 851,69

Страница 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									186 277,24
		Всего сметная прибыль (справочно)									92 234,37
		НДС 20%									334 180,95
		ВСЕГО по смете									2 005 085,72
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				451,8498148					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
		Гайка М16, "шт" Кол-во: 44									394,50
		Ж/Б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 9									108 416,53
		Ж/Б опоры 12м, "шт" Кол-во: 17									213 886,53
		Заким анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 20									2 590,80
		Заким ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 90									13 332,11
		Заким поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 18									8 537,40
		Крюк универсальный SOT 29.10, "шт" Кол-во: 60									13 777,96
		Лента монтажная F20.07, "м" Кол-во: 120									5 572,87
		Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 840									471 240,00
		Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 60									3 549,60
		Сирена В200 (бугель), "шт" Кол-во: 120									2 140,78
		Сопражнение СК, "шт" Кол-во: 11									23 306,41
		Всего									866 725,49
		Монтажные работы									
		Заким анкерный РА1500, "шт" Кол-во: 4									1 224,00
		Заким анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 23									11 709,12
		Провод СИП2 3х70+1х50, "м" Кол-во: 75									24 556,50
		Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 140									15 530,93
		Всего									53 020,55
		Всего									919 746,04

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению от 01.10.2025г.
к Договору № 48/25/ДЗСК от 10.07.2025г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по сбытовой и закупочной деятельности
Энергонадзакт

О.Л. Асенов

2025 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЛАСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГОНАДЗОР

1177746294373

ОБЛАСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГОНАДЗОР

ОБЛАСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГОНАДЗОР

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

УТВЕРЖДАЮ:

Директор юго-западного сетевого округа ООО «Тюменская энергосетевая компания»

О.И. Чернышкин

2025 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составные части, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Минстроем России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 362/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 362/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем
(наименование стройки)

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛН-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		1 553,96 тыс.руб.
строительных работ		1 289,65 тыс.руб.
монтажных работ		25,32 тыс.руб.
оборудования		0,00 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	135,43 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	339,41 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвления	7	1	7					
		Всего по позиции							1 009,74		7 068,21
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт	15	1	15					
		Всего по позиции									
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт	15	1	15			2 649,13		39 737,02
		Всего по позиции									
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	15	1	15			366,55		5 498,20
		Всего по позиции							2 478,92		37 183,75
Раздел 2. Реконструкция											
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	шт	23	1	23					
		Всего по позиции									
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт	15	1	15			1 940,60		44 633,69
		Всего по позиции									
7	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	4	1	4			627,38		9 410,66
		Всего по позиции							743,22		2 972,88
8	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных	шт	15	1	15					
		Всего по позиции									
9	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом	шт	4	1	4			8 867,75		133 016,31
		Всего по позиции							17 917,90		71 671,61
10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,763	1	0,763					
		Всего по позиции							250 600,67		191 208,31
11	П 03-01-01-045 (С6.Смета в.7б)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза	25,99	1	25,99			505,06		13 126,51
		Всего по позиции									
12	П 01-01-01-003 (С6.Смета в.7б)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	25,99	1	25,99			328,15		8 528,62
		Всего по позиции									
13	Р 01-01-02-003 (С6.Смета в.7б)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	25,99	1	25,99			328,15		8 528,62
		Всего по позиции							8 528,62		8 528,62
Раздел 3. Оборудование, материалы											
14	*	Ж/б опоры 12м	шт	17	1	17			12 333,71	1,02	213 866,53
		Всего по позиции									
15	*	Ж/б опоры 10 м	шт	6	1	6			11 810,08	1,02	72 277,69
		Всего по позиции									
16	*	Сопражение СК	шт	4	1	4			2 077,22	1,02	8 475,06
		Всего по позиции									
17	*	Гайка М16	шт	16	1	16			8,79	1,02	143,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
18	*	Провод СИП 2 3*120+1*95	м	660	1	660			550,00	1,02	370 260,00
		Всего по позиции									370 260,00
19	*	Провод СИП2 3х70+1х50	м	43	1	43			321,00	1,02	14 079,06
		Всего по позиции									14 079,06
20	*	Провод СИП4 4х25	м	60	1	60			108,76	1,02	6 656,11
		Всего по позиции									6 656,11
21	*	Провод СИП 4 2*16	м	60	1	60			58,00	1,02	3 549,60
		Всего по позиции									3 549,60
22	*	Зажим анкерный РА-2200	шт	9	1	9			499,11	1,02	4 581,83
		Всего по позиции									4 581,83
23	*	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50	шт	12	1	12			127,00	1,02	1 554,48
		Всего по позиции									1 554,48
24	*	Зажим поддерживающий PS 1500	шт	14	1	14			465,00	1,02	6 640,20
		Всего по позиции									6 640,20
25	*	Крюк универсальный SOT 25.10	шт	36	1	36			225,13	1,02	8 266,77
		Всего по позиции									8 266,77
26	*	Лента монтажная F20.07	м	72	1	72			45,53	1,02	3 343,72
		Всего по позиции									3 343,72
27	*	Скрепка В200 (бугель)	шт	72	1	72			17,49	1,02	1 284,47
		Всего по позиции									1 284,47
28	*	Зажим ответвительный ОР 95 М	шт	50	1	50			145,23	1,02	7 406,73
		Всего по позиции									7 406,73

Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											1 086 414,49
в том числе:											
Оплата труда рабочих											135 425,70
Эксплуатация машин											176 339,62
Материалы											774 649,17
Строительные работы											1 269 653,09
в том числе:											
оплата труда											135 425,70
эксплуатация машин и механизмов											176 339,62
материалы											749 332,17
накладные расходы											139 488,48
сметная прибыль											69 067,12
Монтажные работы											25 317,00
в том числе:											
материалы											25 317,00
Всего											1 294 970,09
Всего ФОТ (справочно)											135 425,70
Всего накладные расходы (справочно)											139 488,48
Всего сметная прибыль (справочно)											69 067,12
НДС 20%											258 994,02
ВСЕГО по смете											1 553 964,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	справочно:					339,4146545					
	Затраты труда рабочих										
	Материалы заказчика										
	Строительные работы										
	Гайка М16, "шт" Кол-во: 16										143,45
	Ж/Б опоры 10 м, "шт" Кол-во: 6										72 277,69
	Ж/Б опоры 12м, "шт" Кол-во: 17										213 886,53
	Зажим анкерный абонентский РА 4 10/50, "шт" Кол-во: 12										1 554,48
	Зажим ответвительный ОР 95 М, "шт" Кол-во: 50										7 406,73
	Зажим поддерживающий PS 1500, "шт" Кол-во: 14										6 640,20
	Крюк универсальный SOT 29,10, "шт" Кол-во: 36										8 286,77
	Лента монтажная F20 07, "м" Кол-во: 72										3 343,72
	Провод СИП 2 3*120+1*95, "м" Кол-во: 660										370 260,00
	Провод СИП 4 2*16, "м" Кол-во: 60										3 549,60
	Скрепка В200 (бугель), "шт" Кол-во: 72										1 284,47
	Сопряжение СК, "шт" Кол-во: 4										8 475,06
	Всего										697 088,70
	Монтажные работы										
	Зажим анкерный РА-2200, "шт" Кол-во: 9										4 581,83
	Провод СИП2 3х70+1х50, "м" Кол-во: 43										14 079,06
	Провод СИП4 4х25, "м" Кол-во: 60										6 656,11
	Всего										25 317,00
	Всего										722 385,70

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]