

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С.Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-2 ф. "Строителей"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-2 ф. "Строителей", Красноармейский район, с. Новопокровка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

4 022 430,58 руб.
2 115 684,24 руб.
871 860,75 руб.
256 981,39 руб.
618,39 чел.час
2024 год



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	Осн.З/п	Зк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 827,96	3 484,98	343,00			9,11	0,41
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-ж проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		46	901,15	60 099,57	31 658,77	28 440,80			80,62	26,03
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		46	138,83	9 298,28	3 675,30	5 582,98			9,52	5,08
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		32	999,46	46 369,37	15 187,02	31 182,35			35,77	21,2
5	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		14	3 085,73	62 632,86	14 355,02	48 277,84			33,81	36,51

Раздел 2. Реконструкция													
6	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		60	665,78	59 654,59	13 939,92	45 714,67			36,43	39,74
7	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осстки одностоечных опор	шт		32	169,24	7 851,87	4 224,22	3 627,65			11,04	6,18
8	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осстки сложных опор	шт		14	198,62	4 031,54	2 217,71	1 813,83			5,8	3,09
9	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		32	2 673,81	119 876,58	56 013,14	52 860,59			10 982,85	38,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительные работы							2 115 684,24						
в том числе:													
оплата труда							256 981,39						
эксплуатация машин и механизмов							334 825,76						
материалы							1 128 125,76						
накладные расходы							264 690,83						
сметная прибыль							131 060,50						
Монтажные работы							871 860,75						
в том числе:													
материалы							871 860,75						
Итого							2 987 544,99						
Итого ФОТ (справочно)							256 981,39						
Итого накладные расходы (справочно)							264 690,83						
Итого сметная прибыль (справочно)							131 060,50						
Проектные работы 5%							149 377,25						
Изыскательские работы 5%							149 377,25						
Итого							3 286 299,49						
Непредвиденные затраты 2%							65 725,99						
Итого с непредвиденными							3 352 025,48						
НДС 20%							670 405,10						
ВСЕГО по смете							4 022 430,58					618,393456	0