

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С. Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-64 Фидера "Ленина-Малехина"
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-64 Фидера "Ленина-Малехина", г.Дальнереченск, с.Лазо
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

3 235 457,34 руб.
1 712 551,13 руб.
690 492,05 руб.
211 839,81 руб.
510,22 чел.час
2024 год

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Осн.З/п	Зк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСНЗ-04-04-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 627,98	3 484,98	343,00			9,11	0,41
2	ГЭСНЗ-04-04-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		40	901,15	52 260,50	27 529,37	24 731,13			70,1	22,63
3	ГЭСНЗ-04-04-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		40	138,83	8 050,67	3 195,91	4 854,76			8,28	4,42
4	ГЭСНЗ-04-04-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоенных	шт		32	999,46	46 369,37	15 187,02	31 182,35			35,77	21,2
5	ГЭСНЗ-04-04-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоенных с подкосом	шт		8	3 085,73	35 790,21	8 202,87	27 587,34			19,32	20,87
Раздел 2. Реконструкция													
6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоенных железобетонных опор	шт		49	685,78	48 717,92	11 384,27	37 333,65			29,75	32,46
7	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоенных опор	шт		24	169,24	5 888,89	3 168,16	2 720,73			8,28	4,64
8	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		11	198,62	3 167,64	1 742,49	1 425,15			4,55	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		24	2 673,81	89 907,44	42 009,86	39 660,45		8 237,13	101,35	28,81
10	ГЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт		8	5 330,88	60 787,41	27 365,90	30 675,81		2 745,70	66,02	22,08
11	ГЭСНЗ-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт		3	8 143,86	35 030,33	15 444,80	18 555,88		1 029,65	37,26	13,29
12	ГЭСНЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		1,1	79 040,16	116 918,43	44 042,44	48 834,72		24 041,27	99,03	56,94
13	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	797,42	11 433,00	9 081,74	2 014,02		337,24	21,39	2,07
14	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза		55,37	505,06	29 380,21				29 380,21	0	0
15	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		55,37	328,15	19 089,05				19 089,05	0	0
16	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		55,37	328,15	19 089,05				19 089,05	0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

17	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		1100	549,00	634 457,34				634 457,34	0	0
18	Материалы	Провод СИП4 2х16	м		250	47,00	12 344,55				12 344,55	0	0
19	Материалы	Стожка СК 12	шт		35	15 600,00	573 627,60				573 627,60	0	0
20	Материалы	Стожка СК 10	шт		14	13 000,00	191 209,20				191 209,20	0	0
21	Материалы	Сопрежение	шт		11	1 300,00	15 023,58				15 023,58	0	0
22	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		11	222,00	2 565,57				2 565,57	0	0
23	Материалы	Зажим РА 1500	шт		14	495,00	7 280,66				7 280,66	0	0
24	Материалы	Зажим РА 4 10/150	шт		20	180,00	3 782,16				3 782,16	0	0
25	Материалы	Зажим PS 1500	шт		19	215,00	4 291,70				4 291,70	0	0
26	Материалы	Крюк универсальный SOT-29.10	шт		33	215,00	7 454,01				7 454,01	0	0
27	Материалы	Монтажная лента F 20	м		50	49,03	2 575,55				2 575,55	0	0
28	Материалы	Усиленная арматура С 20	шт		50	17,00	893,01				893,01	0	0
29	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		60	180,00	11 346,48				11 346,48	0	0
30	Материалы	Гайка М16	шт		50	20,00	1 050,60				1 050,60	0	0
31	Материалы	Траверса Т-0,4 АС	шт		15	1 250,00	19 698,75				19 698,75	0	0
32	Материалы	Труба дачустанная гофрированная ПНД/ВД 63/52мм	м		6	137,55	867,06				867,06	0	0
33	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА-25-100	шт		6	183,00	1 153,56				1 153,56	0	0
34	Материалы	Копачок К5	шт		30	5,69	179,34				179,34	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Материалы	Изолятор ТФ-20	шт		30	41,28	1 301,06				1 301,06	0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							2 076 809,88						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							211 839,81						
Эксплуатация машин							269 918,99						
Материалы							1 595 051,08						
Строительные работы							1 712 551,13						
в том числе:													
оплата труда							211 839,81						
эксплуатация машин и механизмов							269 918,99						
материалы							904 559,03						
накладные расходы							218 195,00						
сметная прибыль							108 038,30						
Монтажные работы							690 492,05						
в том числе:													
материалы							690 492,05						
Итого							2 403 043,18						
Итого ФОТ (справочно)							211 839,81						
Итого накладные расходы (справочно)							218 195,00						
Итого сметная прибыль (справочно)							108 038,30						
Проектные работы 5%							120 152,16						
Изъясательские работы 5%							120 152,16						
Итого							2 643 347,50						
Непредвиденные затраты 2%							52 866,95						
Итого с непредвиденными							2 696 214,45						
НДС 20%							539 242,89						
ВСЕГО по смете							3 235 457,34					510,21912	0