

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С. Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-46 Фидера "Ворошилова"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-46 Фидера "Ворошилова", г. Дальнереченск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1 815 455,11 руб.
строительных работ 1 034 058,36 руб.
монтажных работ 314 318,88 руб.
Средства на оплату труда 123 409,48 руб.
Сметная трудоемкость 298,34 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024 год



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 827,98	3 484,96	343,00			9,11	0,41	
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		21	901,15	27 436,76	14 452,92	12 983,84			36,8	11,86	
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода	шт		21	138,83	4 226,60	1 677,85	2 548,75			4,35	2,32	
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок однострочных	шт		12	999,46	17 388,51	5 695,13	11 693,38			13,41	7,95	
5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок однострочных с подкосом	шт		9	3 085,73	40 263,98	9 228,22	31 035,76			21,74	23,47	
Раздел 2. Реконструкция														
6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: однострочных железобетонных опор	шт		30	685,78	29 827,30	6 969,96	22 857,34			18,22	19,87	
7	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки однострочных опор	шт		12	169,24	2 944,45	1 584,08	1 360,37			4,14	2,32	
8	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт		9	198,62	2 591,70	1 425,67	1 166,03			3,73	1,99	
9	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок однострочных	шт		12	2 673,81	44 953,73	21 004,93	19 830,23			4 118,57	50,67	14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСНЗ3-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38/6-10 кВ с траверсами без приставок, одностоечных с одним подкосом	шт		9	5 330,88	68 385,85	30 786,64	34 510,28		3 088,93	74,27	24,84
11	ГЭСНЗ3-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор, с использованием автоподъемника	1000 м		0,45	79 040,16	47 830,25	18 017,36	19 977,83		9 835,06	40,51	23,29
12	ГЭСНЗ3-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	797,42	11 433,00	9 081,74	2 014,02		337,24	21,39	2,07
13	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза		33,9	505,06	17 987,88				17 987,88	0	0
14	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,9	328,15	11 687,17				11 687,17	0	0
15	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		33,9	328,15	11 687,17				11 687,17	0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция

16	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		450	549,00	259 550,73				259 550,73	0	0
17	Материалы	Провод СИП4 2х16	м		250	47,00	12 344,55				12 344,55	0	0
18	Материалы	Стойка СК 12	шт		21	15 600,00	344 176,56				344 176,56	0	0
19	Материалы	Стойка СК 10	шт		9	13 000,00	122 920,20				122 920,20	0	0
20	Материалы	Сопрежение	шт		9	1 300,00	12 292,02				12 292,02	0	0
21	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		9	222,00	2 099,10				2 099,10	0	0
22	Материалы	Зажим РА 2200	шт		18	495,00	9 360,85				9 360,85	0	0
23	Материалы	Зажим РА 4 10/150	шт		20	180,00	3 782,16				3 782,16	0	0
24	Материалы	Зажим РС 1500	шт		8	215,00	1 807,03				1 807,03	0	0
25	Материалы	Крюк универсальный SOT-29 10	шт		26	215,00	5 872,85				5 872,85	0	0
26	Материалы	Монтажная лента F 20	м		50	49,03	2 575,55				2 575,55	0	0
27	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		50	17,00	893,01				893,01	0	0
28	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		65	180,00	12 292,02				12 292,02	0	0
29	Материалы	Гайка М16	шт		54	20,00	1 134,65				1 134,65	0	0
30	Материалы	Траверса Т-0,4 АС	шт		16	1 250,00	21 012,00				21 012,00	0	0
31	Материалы	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52мм	м		5	137,55	722,55				722,55	0	0
32	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА 25-100	шт		8	183,00	1 538,08				1 538,08	0	0
33	Материалы	Копланок К5	шт		30	5,69	179,34				179,34	0	0
34	Материалы	Изолятор ТФ-20	шт		30	41,28	1 301,06				1 301,06	0	0

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы							87,4 596,33						
Строительные работы							1 034 058,36						
в том числе:													
оплата труда							123 409,48						
эксплуатация машин и механизмов							160 320,83						
материалы							560 277,45						
накладные расходы							127 111,77						
сметная прибыль							62 938,83						
Монтажные работы							314 318,88						
в том числе:													
материалы							314 318,88						
Итого							1 348 377,24						
Итого ФОТ (справочно)							123 409,48						
Итого накладные расходы (справочно)							127 111,77						
Итого сметная прибыль (справочно)							62 938,83						
Проектные работы 5%							67 418,86						
Изъясательские работы 5%							67 418,86						
Итого							1 483 214,96						
Непредвиденные затраты 2%							29 664,30						
Итого с непредвиденными							1 512 879,26						
НДС 20%							302 575,85						
ВСЕГО по смете							1 815 455,11					298,33944	0