

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор Управляющей организации  
Ковалевский С. Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-64 Фидера "Ленина-Калинина"  
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-64 Фидера "Ленина-Калинина", г. Дальнереченск, с. Ладо  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 4 015 714,42 руб.  
строительных работ 2 038 983,07 руб.  
монтажных работ 943 573,68 руб.  
Средства на оплату труда 268 387,28 руб.  
Сметная трудоемкость 645,16 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024 год

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ГЭСНЗ-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		10	264,03	3 827,98	3 484,98	343,00			9,11	0,41	
2	ГЭСНЗ-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		39	901,15	50 953,98	26 841,13	24 112,85			68,35	22,07	
3	ГЭСНЗ-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		39	138,83	7 849,41	3 116,02	4 733,39			8,07	4,31	
4	ГЭСНЗ-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		24	999,46	34 777,04	11 390,27	23 386,77			26,83	15,9	
5	ГЭСНЗ-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт		15	3 085,73	67 106,63	15 380,37	51 726,26			36,23	39,12	
Раздел 2. Реконструкция														
6	ГЭСНЗ-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		73	685,78	72 579,77	16 960,24	55 619,53			44,33	48,36	
7	ГЭСНЗ-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осстки одностоечных опор	шт		22	169,24	5 398,16	2 904,15	2 494,01			7,59	4,25	
8	ГЭСНЗ-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов осстки сложных опор	шт		23	198,62	6 623,25	3 643,39	2 979,86			9,52	5,08	
9	ГЭСНЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		22	2 673,81	82 415,18	38 509,04	36 355,42			7 550,72	92,9	26,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоенных с одним подкосом	шт		18	5 330,88	136 771,70	61 673,27	69 020,57		6 177,86	148,54	49,68
11	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоенных с двумя подкосами	шт		3	8 143,86	35 030,33	15 444,80	18 555,88		1 029,65	37,26	13,29
12	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м		1,5	79 040,16	159 434,22	60 057,88	66 592,80		32 783,54	135,05	77,65
13	ГЭСН33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		10	797,42	11 433,00	9 081,74	2 014,02		337,24	21,39	2,07
14	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза	1 т груза		82,49	505,06	43 770,52				43 770,52	0	0
15	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		82,49	328,15	28 438,79				28 438,79	0	0
16	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		82,49	328,15	28 438,79				28 438,79	0	0

### Раздел 3. Оборудование, материалы

#### Реконострукция

17	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	м		1500	549,00	865 169,10				865 169,10	0	0
18	Материалы	Провод СИП4 2х16	м		250	47,00	12 344,55				12 344,55	0	0
19	Материалы	Стойка СК 12	шт		45	15 600,00	737 521,20				737 521,20	0	0
20	Материалы	Стойка СК 10	шт		28	1 300,00	38 241,84				38 241,84	0	0
21	Материалы	Сопрежение	шт		23	1 300,00	31 412,94				31 412,94	0	0
22	Материалы	Хомут для сопряжения	шт		23	222,00	5 364,36				5 364,36	0	0
23	Материалы	Зажим РА 1500	шт		26	495,00	13 521,22				13 521,22	0	0
24	Материалы	Зажим РА 4 10/150	шт		20	180,00	3 782,16				3 782,16	0	0
25	Материалы	Зажим РС 1500	шт		24	215,00	5 421,10				5 421,10	0	0
26	Материалы	Крюк универсальный SOT-29, 10	шт		50	215,00	11 293,95				11 293,95	0	0
27	Материалы	Монтажная лента F 20	м		100	49,03	5 151,09				5 151,09	0	0
28	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		100	17,00	1 786,02				1 786,02	0	0
29	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		77	180,00	14 561,32				14 561,32	0	0
30	Материалы	Гайка М16	шт		77	20,00	1 617,92				1 617,92	0	0
31	Материалы	Траверса Т-0,4 АС	шт		32	1 250,00	42 024,00				42 024,00	0	0
32	Материалы	Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52 мм	м		6	137,55	867,06				867,06	0	0
33	Материалы	Зажим анкерный абонентский РА 25-100	шт		6	183,00	1 133,56				1 133,56	0	0
34	Материалы	Колпачок К5	шт		64	5,69	382,59				382,59	0	0
35	Материалы	Изолятор Т-0-20	шт		64	41,28	2 775,60				2 775,60	0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							2 569 240,33						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
	Оплата труда рабочих						268 387,28						
	Эксплуатация машин						357 934,36						
	Материалы						1 942 918,69						
	Строительные работы						2 038 983,07						
	в том числе:												
	оплата труда						268 387,28						
	эксплуатация машин и механизмов						357 934,36						
	материалы						999 345,01						
	накладные расходы						276 438,89						
	сметная прибыль						136 877,53						
	Монтажные работы						943 573,68						
	в том числе:												
	материалы						943 573,68						
	Итого						2 982 556,75						
	Итого ФОТ (справочно)						268 387,28						
	Итого накладные расходы (справочно)						276 438,89						
	Итого сметная прибыль (справочно)						136 877,53						
	Проектные работы 5%						149 127,84						
	Изыскательские работы 5%						149 127,84						
	Итого						3 280 812,43						
	Непредвиденные затраты 2%						65 616,25						
	Итого с непредвиденными						3 346 428,68						
	НДС 20%						669 285,74						
	ВСЕГО по смете						4 015 714,42					645,1638	0