

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Управляющей организации
Ковалевский С.Ю.

2024 года

Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-222 ф. "Воронежская"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-222 ф. "Воронежская", г.Артема
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость строительных работ 744 449,80 руб.
Монтажных работ 258 288,27 руб.
Средства на оплату труда 294 630,47 руб.
Сметная трудоемкость 48 028,44 руб.
118,23 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		4	264,03	1 457,44	1 326,85	130,59				3,64	0,17	
2	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	шт		3	901,15	4 663,46	2 456,58	2 206,88				6,57	2,12	
3	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	шт		3	138,83	718,40	285,19	433,21				0,78	0,41	
4	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт		6	999,46	10 344,40	3 388,02	6 956,38				8,38	4,97	
Раздел 2. Реконструкция															
5	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт		5	685,76	5 914,74	1 382,14	4 532,60				3,8	4,14	
6	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов основы одностоечных опор	шт		5	169,24	1 459,71	785,31	674,40				2,16	1,21	
7	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт		5	2 673,81	21 877,38	10 413,16	9 830,80				26,39	7,5	
8	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжений) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м		0,515	79 040,16	62 449,97	24 533,45	27 202,94				57,96	33,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ГЭСНЗ-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ответвление		4	797,42	4 332,94	3 457,14	766,80		128,40	8,56	0,33
10	П 03-01-01-045 (Сб.Смета в.78)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели, лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км 1 класс груза	1 т груза		5,65	505,06	2 853,59				2 853,59	0	0
11	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.78)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		5,65	328,15	1 854,05				1 854,05	0	0
12	Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.78)	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза		5,65	328,15	1 854,05				1 854,05	0	0

Раздел 3. Оборудование, материалы

Реконструкция													
13	Материалы	Провод СИП2 3х120+1х95	М		515	456,67	247 085,41				247 085,41	0	0
14	Материалы	Провод СИП4 4х25	М		145	116,67	17 773,16				17 773,16	0	0
15	Материалы	Провод СИП4 2х16	М		80	39,17	3 292,16				3 292,16	0	0
16	Материалы	Стойка СК 12	шт		1	13 000,00	13 657,80				13 657,80	0	0
17	Материалы	Стойка СК 10	шт		4	10 833,33	45 525,99				45 525,99	0	0
18	Материалы	Зажим РА 2200	шт		6	436,67	2 752,59				2 752,59	0	0
19	Материалы	Зажим РС 1500	шт		11	227,50	2 629,13				2 629,13	0	0
20	Материалы	Крюк универсальный SOT-29 10	шт		30	187,50	5 909,63				5 909,63	0	0
21	Материалы	Монтажная лента F 20	М		60	61,67	3 887,43				3 887,43	0	0
22	Материалы	Усиленная скрепа С 20	шт		60	15,00	945,54				945,54	0	0
23	Материалы	Зажим РА 4 10/50	шт		12	250,00	3 151,80				3 151,80	0	0
24	Материалы	Зажим ответвительный ОР-95	шт		14	186,67	2 745,62				2 745,62	0	0
25	Материалы	Зажим ответвительный ОР-6	шт		10	133,33	1 400,76				1 400,76	0	0
26	Материалы	Траверса 1 СК	шт		1	5 083,33	5 340,55				5 340,55	0	0
27	Материалы	Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)	шт		3	820,83	2 587,09				2 587,09	0	0
28	Материалы	Колпачок для изоляторов К-22	шт		3	10,83	34,13				34,13	0	0
29	Материалы	Вязка спиральная ВС 70/95,2	шт		6	69,17	436,02				436,02	0	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Материалы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Монтажные работы							294 630,47						
в том числе:													
Материалы							294 630,47						
Итого							552 918,74						
Итого ФОТ (справочно)							48 028,44						
Итого накладные расходы (справочно)							49 469,29						
Итого сметная прибыль (справочно)							24 494,51						
Проектные работы 5%							27 645,94						
Изъяснительские работы 5%							27 645,94						
Итого							608 210,62						
Непредвиденные затраты 2%							12 164,21						
Итого с непредвиденными							620 374,83						
НДС 20%							124 074,97						
ВСЕГО по смете							744 449,80					118,232535	0